แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ) โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครพิษณุโลก / เทศบาลนครพิษณุโลก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป โดยก่อสร้างคันหิน และทางเท้าปูกระเบื้องคอนกรีตพร้อมปูกระเบื้องนำทางคนพิการทางสายตา บริเวณถนนนเรศวร ช่วงสะพานเอกาทศรถถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 3,122,272.80 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 รายงาน ปร.1 ค่างานต้นทุน

   6.2 รายงาน ปร.1(ก) สรุปค่างานต้นทุน

   6.3 รายงาน ปร.4 สรุปราคากลาง

   6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 วิโรจน์ รอดเสส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

   7.2 ทศพร บูรณพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

   7.3 กฤษณะพัชร์ เลี่ยมวิลัย กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

   7.4 จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน

04 พฤศจิกายน 2569 13:49:41

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.1 งานคันหิน

2.1.1 คันหินทรงมนสำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.30 x 1.00 ม.

- ทรายหยาบรองพื้น (ความกว้างเผื่อข้างละ 5 ซม. รวมความกว้าง 0.25 ม. หนา 0.05 ม.)	=	0.012 ลบ.ม.
- ทรายหยาบรองพื้น + ค่าแรง = (330.660 + 121.000)	=	451.660 บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานทรายหยาบรองพื้น	=	5.419 บาท
- คอนกรีตหยาบรองพื้น (ความกว้างเผื่อข้างละ 5 ซม. รวมความกว้าง 0.25 ม. หนา 0.05 ม.)	=	0.012 ลบ.ม.
- คอนกรีตหยาบรองพื้น + ค่าแรง = (1,700.930 + 329.000)	=	2,029.930 บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานคอนกรีตหยาบรองพื้น	=	24.359 บาท
- คันหินสำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.30 x 1.00 ม.	=	200.000 บาท/ท่อน
- ค่าแรงติดตั้งคันหินสำเร็จรูป (คิด 30 % ของค่าวัสดุ)	=	60.000 บาท
รวมค่างานติดตั้งคันหินสำเร็จรูป	=	260.000 บาท
ค่างานต้นทุน	=	289.77 บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.1 งานคันหิน

2.1.2 คันหินทรงมนแบบมีช่องระบายน้ำสำเร็จรูป

- ทรายหยาบรองพื้น (ความกว้างเผื่อข้างละ 5 ซม. รวมความกว้าง 0.30 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 1.20 ม.)	=	0.018 ลบ.ม.
- ทรายหยาบรองพื้น + ค่าแรง = (330.660 + 121.000)	=	451.660 บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานทรายหยาบรองพื้น	=	8.129 บาท
- คอนกรีตหยาบรองพื้น (กว้าง 0.30 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 1.20 ม.)	=	0.018 ลบ.ม.
- คอนกรีตหยาบรองพื้น + ค่าแรง = (1,700.930 + 329.000)	=	2,029.930 บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานคอนกรีตหยาบรองพื้น	=	36.538 บาท
- คันหินสำเร็จรูป แบบมีช่องระบายน้ำ ขนาด 0.20 x 0.285 x 1.20 ม.	=	1,980.000 บาท/ท่อน
- ค่าแรงติดตั้งคันหินสำเร็จรูป (คิด 30 % ของค่าวัสดุ)	=	594.000
รวมค่างานติดตั้งคันหินสำเร็จรูป แบบมีช่องระบายน้ำ	=	2,574.000 บาท/ท่อน
- ค่าแรงปรับแต่งผิวลาดเอียงหาช่องระบายน้ำ	=	117.330 บาท
ค่างานต้นทุน	=	2,735.99 บาท/ชุด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.1 งานคันหิน

2.1.3 ทาสีคันหิน

ทาสีถนนชนิดไม่สะท้อนแสง

- ทาสีรองพื้นปูนใหม่ @ 0.038 GL x 467.290	=	17.757 บาท/ตร.ม.
- สีทาถนน @ 0.076 GL x 485.980	=	36.934 บาท/ตร.ม.
- ทินเนอร์ @ 0.023 ลิตร x 610.000	=	14.030 บาท/ตร.ม.
- ค่าแรงทาสี @ 39.000 บาท/ตร.ม.		
ค่างานต้นทุน	=	107.72 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.1 งานคันหิน

2.1.4 ทาสีกันสนิม ทับด้วยสีน้ำมัน ตะแกรงเหล็กช่องระบายน้ำ

งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม + สีน้ำมัน 2 เที่ยว)

รองพื้นกันสนิม @ 0.038 GL x 439.250	=	16.691 บาท/ตร.ม.
สีทาทับหน้า 2 เที่ยว @ 0.076 GL x 831.770	=	63.214 บาท/ตร.ม.
น้ำมันสน หมรือ น้ำมันซักแห้ง @ 0.023 GL x 412.710	=	9.492 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	39.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	128.39 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.2 งานพื้นทางเท้า

2.2.4 ลวดผูกเหล็ก

ลวดผูกเหล็ก @ 46.730 บาท

ค่างานต้นทุน = 46.73 บาท

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน

04 พฤศจิกายน 2569 13:50:04

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.2 งานพื้นทางเท้า

2.2.5 ปูนทรายปรับระดับ

ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 20.02 กก. 2.340 บาท/กก.	=	46.846 บาท/ตร.ม.
ทรายหยาบ 0.11 ลบ.ม. 330.660 บาท/ลบ.ม.	=	36.372 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน 6 ลิตร ราคา 0.0164 บาท/ลิตร	=	0.098 บาท/ตร.ม.
รวมปูนทรายรองพื้น(สำหรับปูแผ่นพื้นสำเร็จรูป) พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	83.316 บาท/ตร.ม. *เผื่อ % เสียหายแล้ว
รวมค่างานต้นทุน	=	83.31 บาท/ตร.ม.

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน
04 พฤศจิกายน 2569 13:50:04

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.2 งานพื้นทางเท้า

2.2.6 กระเบื้องปูพื้น ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. รุ่น Mable

- กระเบื้องปูพื้น ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. รุ่น Mable (1 ตร.ม. ใช้ 6.25 แผ่น) @ 142.000	=	887.500 บาท/ตร.ม.
- เผื่อเสียหายตามหลักเกณฑ์ 10 %	=	88.750 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	976.25 บาท/ตร.ม.

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน
04 พฤศจิกายน 2569 13:50:04

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.2 งานพื้นทางเท้า

2.2.7 กระเบื้องปูพื้น ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. รุ่น Tokyo M สีเทา

- กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. รุ่น Tokyo M สีเทา (1 ตร.ม. ใช้ 6.25 แผ่น) @ 120.000 = 750.000 บาท/ตร.ม.
- เผื่อเสียหาย ตามหลักเกณฑ์ 10 % = 75.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 825.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.3 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก และช่องรับน้ำ

2.3.1 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก TYPE A (ขนาดประมาณ 0.60 x 0.80 ม.)

งานขอบบ่อ

- สกัดขอบบ่อพักเดิม 0.110 @ 615.000	=	67.650 บาท
- คอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 KSC 0.060 + 1,775.700 + ค่าแรง 329.000	=	126.282 บาท
- เหล็กเสริมคอนกรีต เส้นกลม RB 9 มม. 2.990 กก. @ 20.290 + ค่าแรง 4.900	=	75.318 บาท
- ไม้แบบหล่อคอนกรีต 0.560 ตร.ม. @ 406.680	=	227.740 บาท
- เหล็กฉากขนาด 50 x 50 x4 มม. 2.800 ม. @ 443.930 / 6.000	=	207.167 บาท
- ค่าแรงเหล็กฉาก 8.590 กก. @ 14.000	=	120.260 บาท
- ทาสีน้ำมัน 0.280 ตร.ม. 70.220 + ค่าแรง 39.000	=	30.581 บาท
รวมค่างานต้นทุน งานขอบบ่อ	=	854.998 บาท

งานฝาบ่อ

- คอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 KSC 0.050 ลบ.ม. @ 1,775.700 + ค่าแรง 329.000	=	105.235 บาท
- ไม้แบบหล่อคอนกรีต 0.280 ตร.ม. @ 406.680	=	113.870 บาท
- เหล็กเสริมคอนกรีต เส้นกลม RB 9 มม. 5.450 กก. @ 20.290 + 4.900	=	137.285 บาท
- เหล็กแบน ขนาด 4 นิ้ว x 3 มม. 2.800 ม. @ (345.010 / 6.000)	=	161.004 บาท
- ค่าแรงเหล็กแบน 6.590 กก. @ 14.000	=	92.260 บาท
- ทาสีน้ำมัน 0.280 ตร.ม. @ 128.390	=	35.949 บาท
- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 2.00 มม. ยาว 0.15 ม. จำนวน 2 ชิ้น @ 467.290 / 6.000 x 0.150 x 2.000	=	23.364 บาท
รวมค่างานต้นทุน งานฝาบ่อ	=	668.967 บาท
ค่างานต้นทุน	=	1,523.96 บาท/บ่อ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.3 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก และช่องรับน้ำ

2.3.1 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก TYPE A (ขนาดประมาณ 0.60 x 0.80 ม.)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.3 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก และช่องรับน้ำ

2.3.2 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก TYPE B (ขนาดประมาณ 0.70 x 0.90 ม.)

งานขอบบ่อ

- สกัดขอบบ่อเดิม จำนวน 0.120 ลบ.ม. @ 615 บาท	=	73.800 บาท
- คอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 Ksc จำนวน 0.060 ลบ.ม. @ 1775.700 + ค่าแรง 329 บาท	=	126.282 บาท
- เหล็กเส้นกลม ขนาด RB 9 มม. จำนวน 3.420 กก. @ 20.290 + ค่าแรง 4.90 บาท	=	86.149 บาท
- ไม้แบบหล่อคอนกรีต จำนวน 0.640 ตร.ม. @ 406.680 บาท	=	260.275 บาท
- เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม. จำนวน 3.20 ม. @ (443.930/6)x1.050	=	248.600 บาท
- ค่าแรงเหล็กฉาก จำนวน 9.810 กก. x ค่าแรง 14.00 บาท	=	137.340 บาท
- ทาสีน้ำมัน จำนวน 0.320 ตร.ม. @ 70.220 + ค่าแรง 39.00 บาท	=	41.084 บาท
รวมงานขอบบ่อ	=	973.530 บาท

งานฝาบ่อ

- คอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 Ksc จำนวน 0.060 ลบ.ม. @ 1775.700 + ค่าแรง 329 บาท	=	126.282 บาท
- ไม้แบบหล่อคอนกรีต จำนวน 0.320 ตร.ม. @ 406.680 บาท	=	130.137 บาท
- เหล็กเส้นกลม ขนาด RB 9 มม. จำนวน 5.930 กก. @ 20.290 + ค่าแรง 4.90 บาท	=	149.553 บาท
- เหล็กแบน ขนาด 4 นิ้ว หนา 3 มม. จำนวน 3.200 ม. @ (345.01/6) x 1.05	=	193.205 บาท
- ค่าแรงเหล็กแบน จำนวน 7.540 กก. @ 14.00 บาท	=	105.560 บาท
- ทาสีน้ำมัน จำนวน 0.320 ตร.ม. @ 128.390 บาท	=	41.084 บาท
- เหล็กกล่อง 1 1/2" x 3" x 2.0 มม. ยาว 0.15 ม. จำนวน 2 ชิ้น (467.29/6) x 1.05 x 2	=	24.532 บาท
รวมงานฝาบ่อ	=	770.353

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.3 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก และช่องรับน้ำ

2.3.2 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก TYPE B (ขนาดประมาณ 0.70 x 0.90 ม.)

ค่างานต้นทุน = 1,743.88 บาท/บ่อ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.3 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก และช่องรับน้ำ

2.3.3 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก TYPE C (ขนาดประมาณ 0.65 x 0.80 ม.)

งานขอบบ่อ

- สกัดขอบบ่อเดิม จำนวน 0.110 ลบ.ม. @ 615 บาท	=	67.650 บาท
- คอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 Ksc จำนวน 0.060 ลบ.ม. @ 1775.700 + ค่าแรง 329 บาท	=	126.282 บาท
- เหล็กเส้นกลม ขนาด RB 9 มม. จำนวน 3.10 กก. @ 20.290 + ค่าแรง 4.90 บาท	=	78.089 บาท
- ไม้แบบหล่อคอนกรีต จำนวน 0.580 ตร.ม. @ 406.680 บาท	=	235.874 บาท
- เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม. จำนวน 2.90 ม. @ (443.930/6)x1.050	=	225.294 บาท
- ค่าแรงเหล็กฉาก จำนวน 8.890 กก. x ค่าแรง 14.00 บาท	=	124.460 บาท
- ทาสีน้ำมัน จำนวน 0.290 ตร.ม. @ 128.390 บาท	=	37.233 บาท
รวมงานขอบบ่อ	=	894.882 บาท

งานฝาบ่อ

- คอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 Ksc จำนวน 0.050 ลบ.ม. @ 1775.700 + ค่าแรง 329 บาท	=	105.235 บาท
- ไม้แบบหล่อคอนกรีต จำนวน 0.290 ตร.ม. @ 406.680 บาท	=	117.937 บาท
- เหล็กเส้นกลม ขนาด RB 9 มม. จำนวน 5.580 กก. @ 20.290 + ค่าแรง 4.90 บาท	=	140.560 บาท
- เหล็กแบนขนาด 4 นิ้ว x 3 มม. จำนวน 2.90 ม. @ (345.01/6)x1.050	=	175.092 บาท
- ค่าแรงเหล็กแบน จำนวน 6.830 กก. x ค่าแรง 14.00 บาท	=	95.620 บาท
- ทาสีน้ำมัน จำนวน 0.290 ตร.ม. @ 128.390 บาท	=	37.233 บาท
- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2 " x 3 " x 2.00 มม. ยาว 0.15 ม. จำนวน 2 ชิ้น (467.29/6) x 0.15 x 2	=	23.364 บาท
รวมงานฝาบ่อ	=	695.041 บาท

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.3 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก และช่องรับน้ำ

2.3.3 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก TYPE C (ขนาดประมาณ 0.65 x 0.80 ม.)

ค่างานต้นทุน = 1,589.92 บาท/บ่อ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.3 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก และช่องรับน้ำ

2.3.4 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก TYPE D (ขนาดประมาณ 0.85 x 1.20 ม.)

งานขอบบ่อ

- สกัดขอบบ่อเดิม จำนวน 0.150 ลบ.ม. @ 615 บาท	=	92.250 บาท
- คอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 Ksc จำนวน 0.080 ลบ.ม. @ 1775.700 + ค่าแรง 329 บาท	=	168.376 บาท
- เหล็กเส้นกลม ขนาด RB 9 มม. จำนวน 4.380 กก. @ 20.290 + ค่าแรง 4.90 บาท	=	110.332 บาท
- ไม้แบบหล่อคอนกรีต จำนวน 0.820 ตร.ม. @ 406.680 บาท	=	333.477 บาท
- เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม. จำนวน 4.10 ม. @ (443.930/6)x1.050	=	318.519 บาท
- ค่าแรงเหล็กฉาก จำนวน 12.570 กก. x ค่าแรง 14.00 บาท	=	175.980 บาท
- ทาสีน้ำมัน จำนวน 0.410 ตร.ม. @ 128.390 บาท	=	52.639 บาท
รวมงานขอบบ่อ	=	1,251.573 บาท

งานฝาบ่อ

- คอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 Ksc จำนวน 0.100 ลบ.ม. @ 1775.700 + ค่าแรง 329 บาท	=	210.470 บาท
- ไม้แบบหล่อคอนกรีต จำนวน 0.410 ตร.ม. @ 406.680 บาท	=	166.738 บาท
- เหล็กเส้นกลม ขนาด RB 9 มม. จำนวน 8.060 กก. @ 20.290 + ค่าแรง 4.90 บาท	=	203.031 บาท
- เหล็กแบนขนาด 4 นิ้ว x 3 มม. จำนวน 4.10 ม. @ (345.01/6)x1.050	=	247.544 บาท
- ค่าแรงเหล็กแบน จำนวน 9.660 กก. x ค่าแรง 14.00 บาท	=	135.240 บาท
- ทาสีน้ำมัน จำนวน 0.410 ตร.ม. @ 128.390 บาท	=	52.639 บาท
- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2 " x 3 " x 2.00 มม. ยาว 0.15 ม. จำนวน 2 ชิ้น (467.29/6) x 6 x 0.15 x 2	=	23.364 บาท
รวมงานฝาบ่อ	=	1,039.026 บาท

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.3 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก และช่องรับน้ำ

2.3.4 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก TYPE D (ขนาดประมาณ 0.85 x 1.20 ม.)

ค่างานต้นทุน = 2,290.59 บาท/บ่อ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.3 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก และช่องรับน้ำ

2.3.5 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก TYPE E (ขนาดประมาณ 0.85 x 0.85 ม.)

งานขอบบ่อ

- สกัดขอบบ่อเดิม จำนวน 0.130 ลบ.ม. @ 615 บาท	=	79.950 บาท
- คอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 Ksc จำนวน 0.070 ลบ.ม. @ 1775.700 + ค่าแรง 329 บาท	=	147.329 บาท
- เหล็กเส้นกลม ขนาด RB 9 มม. จำนวน 3.630 กก. @ 20.290 + ค่าแรง 4.90 บาท	=	91.439 บาท
- ไม้แบบหล่อคอนกรีต จำนวน 0.680 ตร.ม. @ 406.680 บาท	=	276.542 บาท
- เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม. จำนวน 3.40 ม. @ (443.930/6)x1.050	=	264.138 บาท
- ค่าแรงเหล็กฉาก จำนวน 10.430 กก. x ค่าแรง 14.00 บาท	=	146.020 บาท
- ทาสีน้ำมัน จำนวน 0.340 ตร.ม. @ 128.390 บาท	=	43.652 บาท
รวมงานขอบบ่อ	=	1,049.070 บาท

งานฝาบ่อ

- คอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 Ksc จำนวน 0.070 ลบ.ม. @ 1775.700 + ค่าแรง 329 บาท	=	147.329 บาท
- ไม้แบบหล่อคอนกรีต จำนวน 0.340 ตร.ม. @ 406.680 บาท	=	138.271 บาท
- เหล็กเส้นกลม ขนาด RB 9 มม. จำนวน 6.670 กก. @ 20.290 + ค่าแรง 4.90 บาท	=	168.017 บาท
- เหล็กแบนขนาด 4 นิ้ว x 3 มม. จำนวน 3.40 ม. @ (345.01/6)x1.050	=	205.280 บาท
- ค่าแรงเหล็กแบน จำนวน 8.010 กก. x ค่าแรง 14.00 บาท	=	112.140 บาท
- ทาสีน้ำมัน จำนวน 0.340 ตร.ม. @ 128.390 บาท	=	43.652 บาท
- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2 " x 3 " x 2.00 มม. ยาว 0.15 ม. จำนวน 2 ชิ้น (467.29/6) x 0.15 x 2	=	24.864 บาท
รวมงานฝาบ่อ	=	839.553 บาท

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.3 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก และช่องรับน้ำ

2.3.5 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก TYPE E (ขนาดประมาณ 0.85 x 0.85 ม.)

ค่างานต้นทุน = 1,888.62 บาท/บ่อ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.3 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก และช่องรับน้ำ

2.3.6 งานช่องรับน้ำเข้าบ่อพัก ค.ส.ล.

- คอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 Ksc จำนวน = 0.090 ลบ.ม. @ 1,775.700 + 329.000	=	189.423 บาท
- ไม้แบบหล่อคอนกรีต จำนวน = 3.780 ตร.ม. @ 406.680	=	1,537.250 บาท
- เหล็กเส้นกลม ขนาด RB 9 มม. จำนวน = 5.090 กก. @ 20.290 + 4.900	=	128.217 บาท
- ลวดผูกเหล็ก จำนวน = 0.152 ตร.ม. @ 46.730	=	7.103 บาท
ค่างานต้นทุน	=	1,861.99 บาท/จุด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.4 งานทางลาดคนพิการ

2.4.1 แบบที่ 1 (จำนวน 10 จุด)

2.4.1.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต

- ไม้แบบหล่อคอนกรีต สำหรับงานทั่วไป เฉลี่ยใช้งาน 80%
- ไม้อัดเคลือบฟิลม์ดำ เบอร์ 10 @ 0.80 ตร.ม. 124.930 = 99.944 บาท/ตร.ม.
- ไม้ยางขนาด 1 1/2" x3" ยาว 2.50 -6.00 ม. จำนวน 0.24 ลบ.ฟ.@ 560.75 = 134.580 บาท/ตร.ม.
- ตะปู จำนวน 0.20 กก. @ 45.80 = 9.160 บาท/ตร.ม.
- ค่าแรงไม้แบบ = 163.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 243.68 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.4 งานทางลาดคนพิการ

2.4.1 แบบที่ 1 (จำนวน 10 จุด)

2.4.1.7 ทาสีคันหิน

107.720

ค่างานต้นทุน = 107.72 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.4 งานทางลาดคนพิการ

2.4.1 แบบที่ 1 (จำนวน 10 จุด)

2.4.1.8 ฉาบปูนขัดมันเรียบ

- ปูนซีเมนต์ ผสม (Silica Cement) จำนวน 18.000 กก. @ 2.340	=	42.120 บาท
- น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.500 ลิตร @ 42.990	=	21.495 บาท
- ทรายละเอียด จำนวน 0.040 ลบ.ม. @ 415.660	=	16.626 บาท
- น้ำผสมปูน จำนววน 3.000 ลิตร @ 0.016	=	0.048 บาท
ค่างานต้นทุน	=	80.28 บาท/งาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.4 งานทางลาดคนพิการ

2.4.1 แบบที่ 1 (จำนวน 10 จุด)

2.4.1.9 ปูนทรายปรับระดับ

83.310

ค่างานต้นทุน = 83.31 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.4 งานทางลาดคนพิการ

2.4.1 แบบที่ 1 (จำนวน 10 จุด)

2.4.1.10 กระเบื้องปูพื้น ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. รุ่น Mable

976.250

ค่างานต้นทุน = 976.25 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.4 งานทางลาดคนพิการ

2.4.1 แบบที่ 1 (จำนวน 10 จุด)

2.4.1.11 กระเบื้องปูพื้น ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. รุ่น Tokyo M สีเทา

825.000

ค่างานต้นทุน = 825.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.4 งานทางลาดคนพิการ

2.4.1 แบบที่ 1 (จำนวน 10 จุด)

2.4.1.12 กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องนำทางคนพิการทางสายตา ขนาด 40x40x3.5 ซม.

80.000

ค่างานต้นทุน = 80.00 บาท/แผ่น

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.4 งานทางลาดคนพิการ

2.4.1 แบบที่ 1 (จำนวน 10 จุด)

2.4.1.13 ปรับพื้นทางเชื่อมทางลาดกับถนนเดิม

- ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 0.400 ตร.ม. @	=	472.512 บาท
- ท่อเหล็กกัลวาไนซ์ ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว จำนวน 1.200 ม. @ 447.660/6	=	89.532 บาท
- ค่าแรงดำเนินการ 1 จุด ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1/2 วัน (ค่าแรงขั้นต่ำ พิษณุโลก 352/2)	=	176.000 บาท
ค่างานต้นทุน	=	738.04 บาท/จุด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.4 งานทางลาดคนพิการ

2.4.2 แบบที่ 2 (จำนวน 2 จุด)

2.4.2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต

243.680

ค่างานต้นทุน = 243.68 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.4 งานทางลาดคนพิการ

2.4.2 แบบที่ 2 (จำนวน 2 จุด)

2.4.2.7 ทาสีคันหิน

107.720

ค่างานต้นทุน = 107.72 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.4 งานทางลาดคนพิการ

2.4.2 แบบที่ 2 (จำนวน 2 จุด)

2.4.2.8 ฉาบปูนขัดมันเรียบ

80.280

ค่างานต้นทุน = 80.28 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.4 งานทางลาดคนพิการ

2.4.2 แบบที่ 2 (จำนวน 2 จุด)

2.4.2.9 ปูนทรายปรับระดับ

83.310

ค่างานต้นทุน = 83.31 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.4 งานทางลาดคนพิการ

2.4.2 แบบที่ 2 (จำนวน 2 จุด)

2.4.2.10 กระเบื้องปูพื้น ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. รุ่น Mable

976.250

ค่างานต้นทุน = 976.25 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.4 งานทางลาดคนพิการ

2.4.2 แบบที่ 2 (จำนวน 2 จุด)

2.4.2.11 กระเบื้องปูพื้น ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. รุ่น Tokyo M สีเทา

825.000

ค่างานต้นทุน = 825.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.4 งานทางลาดคนพิการ

2.4.2 แบบที่ 2 (จำนวน 2 จุด)

2.4.2.12 กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องนำทางคนพิการทางสายตา ขนาด 40x40x3.5 ซม.

80.000

ค่างานต้นทุน = 80.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.4 งานทางลาดคนพิการ

2.4.2 แบบที่ 2 (จำนวน 2 จุด)

2.4.2.13 ปรับพื้นทางเชื่อมทางลาดกับถนนเดิม

738.040

ค่างานต้นทุน = 738.04 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.4 งานทางลาดคนพิการ

2.4.2 แบบที่ 2 (จำนวน 2 จุด)

2.4.2.14 เสากั้นจราจร

- เสากั้นจราจร จำนวน 1 ต้น @ 1,542.060 บาท	=	1,542.060 บาท
- อุปกรณ์ยึด - อื่นๆ	=	308.412 บาท
- ค่าแรงติดตั้ง คิด 30% จากราคาวัสดุและอุปกรณ์ยึด	=	555.141 บาท
ค่างานต้นทุน	=	2,405.61 บาท/ชุด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.5 งานทาสี จราจร

2.5.1 ทาสีจราจรไม่สะท้อนแสง สีดำ รองพื้น 2 เที่ยว

- รองพื้น 2 เที่ยว @ 0.076 แกลลอน x 467.290	=	35.514 บาท
- สีทาทับหน้า 2 เที่ยว @ 0.076 แกลลอน x 485.980	=	36.934 บาท
- ทินเนอร์ @ 0.020 แกลลอน x 610.000	=	12.200 บาท
- ค่าแรง	=	0.000 บาท
ค่างานต้นทุน	=	84.64 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงใหม่

2.5 งานทาสี จราจร

2.5.2 ทาสีเทอร์โมพลาสติกทางข้าม

- ค่าสี Thermo Plastic (เหลือง - ขาว)	=	162.300 บาท/ตร.ม.
- ค่าลูกแก้ว	=	16.020 บาท/ตร.ม.
- ค่า Primer (กาวรองพื้น)	=	14.000 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ	=	13.040 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	205.36 บาท/ตร.ม.

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน

04 พฤศจิกายน 2569 13:50:04

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	รวมในรูป Factor F	Factor F
≤0.50	1.2218	1.3073
1.00	1.2196	1.3049
2.00	1.2182	1.3034
5.00	1.2152	1.3002
10.00	1.2096	1.2942
15.00	1.1700	1.2519
20.00	1.1698	1.2516
25.00	1.1446	1.2247
30.00	1.1368	1.2163
40.00	1.1364	1.2159
50.00	1.1363	1.2158
60.00	1.1262	1.2050
70.00	1.1261	1.2049
80.00	1.1260	1.2048
90.00	1.1259	1.2047
100.00	1.1258	1.2046
150.00	1.1227	1.2012

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	รวมในรูป Factor F	Factor F
200.00	1.1226	1.2011
250.00	1.1225	1.2010
300.00	1.1169	1.1950
350.00	1.1063	1.1837
400.00	1.1061	1.1835
500.00	1.1060	1.1834
>500.00	1.1016	1.1787

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน

04 พฤศจิกายน 2569 13:50:08

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ **2,396,402.49 บาท**

แหล่งของเงินงบประมาณ **3,000,000.00 บาท**

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ **0.00 บาท**

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	**0.00 %**	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	**6.00 % ต่อปี**
เงินประกันผลงานหัก	**0.00 %**	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	**7.00 %**

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
2,000,000.00	1.3034
2,396,402.49	1.3029
5,000,000.00	1.3002

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน

04 พฤศจิกายน 2569 13:50:08

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ) โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ)

หน่วยงาน เทศบาลนครพิษณุโลก / เทศบาลนครพิษณุโลก

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	กระเบื้องปูพื้นรุ่นUVTBrownMarblecop9ขนาด40x40x3.5ซม.(1ตร.ม.ใช้6.25แผ่น)	แผ่น			X				SCG	27 ตุลาคม 2569	ไม่มีรายการสินค้าในพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
2	กระเบื้องปูพื้นรุ่นTokyo-Mขนาด40x40x3.5ซม.(1ตร.ม.ใช้6.25แผ่น)	แผ่น		X					SCG	27 ตุลาคม 2569	ไม่มีรายการสินค้าในพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
3	กระเบื้องปูพื้นรุ่นกระเบื้องนำทางคนพิการทางสายตาแบบปุ่มขนาด40x40x3.5ซม.สีเหลือง(1ตร.ม.ใช้6.25แผ่น)	แผ่น			X				SCG	27 ตุลาคม 2569	ไม่มีรายการสินค้าในพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
4	ขอบระบายน้ำ15ซี่ขนาด20x28.50x120ซม.	ท่อน			X				SCG	27 ตุลาคม 2569	ไม่มีรายการสินค้าในพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน

04 พฤศจิกายน 2569 13:50:11

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ) โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ)

หน่วยงาน เทศบาลนครพิษณุโลก / เทศบาลนครพิษณุโลก

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
5	ขอบคันหินคอนกรีตขอบคันหินคอนกรีตทรงมนขนาด15x30x100ซม.	ท่อน			X				SCG	27 ตุลาคม 2569	ไม่มีรายการสินค้าในพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
6	ทรายทรายหยาบ	บาท/ลบ.ม.			X				บ่อทรายสุชน	27 ตุลาคม 2569	ไม่มีรายการสินค้าในพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
7	ทินเนอร์ปริมาณ2.1ลิตรราคา228.97บาท	แกลลอน	X						ไทวัสดุ	10 กันยายน 2569	ทินเนอร์ปริมาณ 2.1 ลิตร ราคา 228.97 บาท (ราคา/ลิตร = 228.97/2.1 = 109.03 บาท) 1 แกลลอน = 3.785 ลิตร (109.03 x 3.785 = 412.691 บาท)
8	สีทาถนนสีทาถนนชนิดไม่สะท้อนแสง(สีขาวสีเหลืองสีแดง)ขนาด3.785ลิตรตราทีโอเอ	แกลลอน	X						ไทวัสดุ	27 ตุลาคม 2569	ไม่มีรายการสินค้าในพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน

04 พฤศจิกายน 2569 13:50:11

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานรื้อถอนผิวทางเท้า และคันหินเดิม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ) โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ กส.062/68

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลนครพิษณุโลก / เทศบาลนครพิษณุโลก

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอนผิวทางเท้า และคันหินเดิม**		**รวม**					**101,646.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**101,646.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 101,646.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน
04 พฤศจิกายน 2569 13:49:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอนผิวทางเท้า และคันหินเดิม**								
	- รื้อถอนผิวทางเท้า และคันหินเดิม	1,063.000	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	76,536.00	76,536.00	
	- รื้อถอนคันหินเดิม	558.000	เมตร	0.00	0.00	45.00	25,110.00	25,110.00	
	รวมค่างานรื้อถอนผิวทางเท้า และคันหินเดิม	-	-	0.00	0.00	117.00	101,646.00	101,646.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**101,646.00**	

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน

04 พฤศจิกายน 2569 13:49:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงใหม่

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ) โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ กส.062/68

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลนครพิษณุโลก / เทศบาลนครพิษณุโลก

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานคันหิน**		**รวม**					**218,114.48**	
2	**งานพื้นทางเท้า**		**รวม**					**1,619,245.69**	
3	**งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก และช่องรับน้ำ**		**รวม**					**89,630.22**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,294,756.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน

04 พฤศจิกายน 2569 13:49:45

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงใหม่

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ) โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ กส.062/68

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลนครพิษณุโลก / เทศบาลนครพิษณุโลก

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานทางลาดคนพิการ**		**รวม**					230,252.18	
5	**งานทาสี จราจร**		**รวม**					137,513.92	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							2,294,756.49	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,294,756.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน

04 พฤศจิกายน 2569 13:49:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานคันหิน**								
	- คันหินทรงมนสำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.30 x 1.00 ม.	474.000	เมตร	289.77	137,350.98	0.00	0.00	137,350.98	
	- คันหินทรงมนแบบมีช่องระบายน้ำสำเร็จรูป	25.000	ชุด	2,735.99	68,399.75	0.00	0.00	68,399.75	
	- ทาสีคันหิน	112.250	ตร.ม.	107.72	12,091.57	0.00	0.00	12,091.57	
	- ทาสีกันสนิม ทับด้วยสีน้ำมัน ตะแกรงเหล็กช่องระบายน้ำ	2.120	ตร.ม.	128.39	272.18	0.00	0.00	272.18	
	รวมค่างานคันหิน	-	-	3,261.87	218,114.48	0.00	0.00	218,114.48	
2	**งานพื้นทางเท้า**								
	- ทรายหยาบรองพื้นหนา 5 ซม.	66.440	ลบ.ม.	330.66	21,969.05	121.00	8,039.24	30,008.29	
	- คอนกรีตรองพื้นหนา 10 ซม. Strength 240 ksc	106.300	ลบ.ม.	1,775.70	188,756.91	329.00	34,972.70	223,729.61	

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน

04 พฤศจิกายน 2569 13:49:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. #	2,477.850	กก.	22.17	54,933.93	4.90	12,141.47	67,075.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	74.340	กก.	46.73	3,473.90	0.00	0.00	3,473.90	
	- ปูนทรายปรับระดับ	1,004.000	ตร.ม.	83.31	83,643.24	75.00	75,300.00	158,943.24	
	- กระเบื้องปูพื้น ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. รุ่น Mable	833.000	ตร.ม.	976.25	813,216.25	181.00	150,773.00	963,989.25	
	- กระเบื้องปูพื้น ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. รุ่น Tokyo M สีเทา	171.000	ตร.ม.	825.00	141,075.00	181.00	30,951.00	172,026.00	
	รวมค่างานพื้นทางเท้า	-	-	4,059.82	1,307,068.28	891.90	312,177.41	1,619,245.69	
3	**งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก และช่องรับน้ำ**								
	- งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก TYPE A (ขนาดประมาณ 0.60 x 0.80 ม.)	5.000	บ่อ	1,523.96	7,619.80	0.00	0.00	7,619.80	

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน

04 พฤศจิกายน 2569 13:49:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก TYPE B (ขนาดประมาณ 0.70 x 0.90 ม.)	3.000	บ่อ	1,743.88	5,231.64	0.00	0.00	5,231.64	
	- งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก TYPE C (ขนาดประมาณ 0.65 x 0.80 ม.)	4.000	บ่อ	1,589.92	6,359.68	0.00	0.00	6,359.68	
	- งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก TYPE D (ขนาดประมาณ 0.85 x 1.20 ม.)	3.000	บ่อ	2,290.59	6,871.77	0.00	0.00	6,871.77	
	- งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก TYPE E (ขนาดประมาณ 0.85 x 0.85 ม.)	9.000	บ่อ	1,888.62	16,997.58	0.00	0.00	16,997.58	
	- งานช่องรับน้ำเข้าบ่อพัก ค.ส.ล.	25.000	จุด	1,861.99	46,549.75	0.00	0.00	46,549.75	
	รวมค่างานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก และช่องรับน้ำ	-	-	10,898.96	89,630.22	0.00	0.00	89,630.22	
4	**งานทางลาดคนพิการ แบบที่ 1 (จำนวน 10 จุด)**								

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน

04 พฤศจิกายน 2569 13:49:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 ksc	9.300	ลบ.ม.	1,775.70	16,514.01	329.00	3,059.70	19,573.71	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	12.800	ตร.ม.	243.68	3,119.10	163.00	2,086.40	5,205.50	
	- ทรายหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	4.100	ลบ.ม.	330.66	1,355.70	121.00	496.10	1,851.80	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	52.600	กก.	22.17	1,166.14	4.90	257.74	1,423.88	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	504.000	กก.	20.29	10,226.16	4.90	2,469.60	12,695.76	
	- ลวดผูกเหล็ก	16.700	กก.	46.73	780.39	0.00	0.00	780.39	
	- ทาสีคันหิน	14.900	ตร.ม.	107.72	1,605.02	0.00	0.00	1,605.02	
	- ฉาบปูนขัดมันเรียบ	10.000	แห่ง	80.28	802.80	96.00	960.00	1,762.80	
	- ปูนทรายปรับระดับ	62.400	ตร.ม.	83.31	5,198.54	75.00	4,680.00	9,878.54	
	- กระเบื้องปูพื้น ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. รุ่น Mable	41.600	ตร.ม.	976.25	40,612.00	181.00	7,529.60	48,141.60	

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน

04 พฤศจิกายน 2569 13:49:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องปูพื้น ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. รุ่น Tokyo M สีเทา	20.800	ตร.ม.	825.00	17,160.00	181.00	3,764.80	20,924.80	
	- กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องนำทางคนพิการทางสายตา ขนาด 40x40x3.5 ซม.	60.000	แผ่น	80.00	4,800.00	24.00	1,440.00	6,240.00	
	- ปรับพื้นทางเชื่อมทางลาดกับถนนเดิม	10.000	แห่ง	738.04	7,380.40	0.00	0.00	7,380.40	
	แบบที่ 2 (จำนวน 2 จุด)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 ksc	2.320	ลบ.ม.	1,775.70	4,119.62	329.00	763.28	4,882.90	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	2.560	ตร.ม.	243.68	623.82	163.00	417.28	1,041.10	
	- ทรายหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	1.080	ลบ.ม.	330.66	357.11	121.00	130.68	487.79	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	12.750	กก.	22.17	282.66	4.90	62.48	345.14	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	120.450	กก.	20.29	2,443.93	4.90	590.21	3,034.14	

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน

04 พฤศจิกายน 2569 13:49:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	4.000	กก.	46.73	186.92	0.00	0.00	186.92	
	- ทาสีคันหิน	2.980	ตร.ม.	107.72	321.00	0.00	0.00	321.00	
	- ฉาบปูนขัดมันเรียบ	2.000	แห่ง	80.28	160.56	96.00	192.00	352.56	
	- ปูนทรายปรับระดับ	16.640	ตร.ม.	83.31	1,386.27	75.00	1,248.00	2,634.27	
	- กระเบื้องปูพื้น ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. รุ่น Mable	12.480	ตร.ม.	976.25	12,183.60	181.00	2,258.88	14,442.48	
	- กระเบื้องปูพื้น ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. รุ่น Tokyo M สีเทา	4.160	ตร.ม.	825.00	3,432.00	181.00	752.96	4,184.96	
	- กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องนำทางคนพิการทางสายตา ขนาด 40x40x3.5 ซม.	16.000	แผ่น	80.00	1,280.00	24.00	384.00	1,664.00	
	- ปรับพื้นทางเชื่อมทางลาดกับถนนเดิม	2.000	แห่ง	738.04	1,476.08	0.00	0.00	1,476.08	
	- เสากั้นจราจร	24.000	ชุด	2,405.61	57,734.64	0.00	0.00	57,734.64	

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน

04 พฤศจิกายน 2569 13:49:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานทางลาดคนพิการ	-	-	13,065.27	196,708.47	2,359.60	33,543.71	230,252.18	
5	**งานทาสี จราจร**								
	- ทาสีจราจรไม่สะท้อนแสง สีดำ รองพื้น 2 เที่ยว	738.000	ตร.ม.	84.64	62,464.32	39.00	28,782.00	91,246.32	
	- ทาสีเทอร์โมพลาสติกทางข้าม	225.300	ตร.ม.	205.36	46,267.60	0.00	0.00	46,267.60	
	รวมค่างานทาสี จราจร	-	-	290.00	108,731.92	39.00	28,782.00	137,513.92	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**2,294,756.49**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ) โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ กส.062/68

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครพิษณุโลก / เทศบาลนครพิษณุโลก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	1. งานรื้อถอนผิวทางเท้า และคันหินเดิม								
2	1.1 งานรื้อถอนผิวทางเท้า และคันหินเดิม								
3	1.1.1 รื้อถอนผิวทางเท้า และคันหินเดิม	1,063.000	ตร.ม.			72.00	76,536.00	76,536.00	
4	1.1.2 รื้อถอนคันหินเดิม	558.000	เมตร			45.00	25,110.00	25,110.00	
5	2. งานปรับปรุงใหม่								
6	2.1 งานคันหิน								
7	2.1.1 คันหินทรงมนสำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.30 x 1.00 ม.	474.000	เมตร	289.77	137,350.98			137,350.98	
8	2.1.2 คันหินทรงมนแบบมีช่องระบายน้ำสำเร็จรูป	25.000	ชุด	2,735.99	68,399.75			68,399.75	
9	2.1.3 ทาสีคันหิน	112.250	ตร.ม.	107.72	12,091.57			12,091.57	
10	2.1.4 ทาสีกันสนิม ทับด้วยสีน้ำมัน ตะแกรงเหล็กช่องระบายน้ำ	2.120	ตร.ม.	128.39	272.18			272.18	
11	2.2 งานพื้นทางเท้า								
12	2.2.1 ทรายหยาบรองพื้นหนา 5 ซม.	66.440	ลบ.ม.	330.66	21,969.05	121.00	8,039.24	30,008.29	
13	2.2.2 คอนกรีตรองพื้นหนา 10 ซม. Strength 240 ksc	106.300	ลบ.ม.	1,775.70	188,756.91	329.00	34,972.70	223,729.61	
14	2.2.3 เหล็กเสริม RB 6 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. #	2,477.850	กก.	22.17	54,933.93	4.90	12,141.47	67,075.40	
15	2.2.4 ลวดผูกเหล็ก	74.340	กก.	46.73	3,473.90			3,473.90	
16	2.2.5 ปูนทรายปรับระดับ	1,004.000	ตร.ม.	83.31	83,643.24	75.00	75,300.00	158,943.24	
17	2.2.6 กระเบื้องปูพื้น ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. รุ่น Mable	833.000	ตร.ม.	976.25	813,216.25	181.00	150,773.00	963,989.25	
18	2.2.7 กระเบื้องปูพื้น ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. รุ่น Tokyo M สีเทา	171.000	ตร.ม.	825.00	141,075.00	181.00	30,951.00	172,026.00	

ำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
19	2.3 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก และช่องรับน้ำ								
20	2.3.1 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก TYPE A (ขนาดประมาณ 0.60 x 0.80 ม.)	5.000	บ่อ	1,523.96	7,619.80			7,619.80	
21	2.3.2 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก TYPE B (ขนาดประมาณ 0.70 x 0.90 ม.)	3.000	บ่อ	1,743.88	5,231.64			5,231.64	
22	2.3.3 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก TYPE C (ขนาดประมาณ 0.65 x 0.80 ม.)	4.000	บ่อ	1,589.92	6,359.68			6,359.68	
23	2.3.4 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก TYPE D (ขนาดประมาณ 0.85 x 1.20 ม.)	3.000	บ่อ	2,290.59	6,871.77			6,871.77	
24	2.3.5 งานปรับปรุงขอบปากบ่อพัก TYPE E (ขนาดประมาณ 0.85 x 0.85 ม.)	9.000	บ่อ	1,888.62	16,997.58			16,997.58	
25	2.3.6 งานช่องรับน้ำเข้าบ่อพัก ค.ส.ล.	25.000	จุด	1,861.99	46,549.75			46,549.75	
26	2.4 งานทางลาดคนพิการ								
27	2.4.1 แบบที่ 1 (จำนวน 10 จุด)								
28	2.4.1.1 คอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 ksc	9.300	ลบ.ม.	1,775.70	16,514.01	329.00	3,059.70	19,573.71	
29	2.4.1.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	12.800	ตร.ม.	243.68	3,119.10	163.00	2,086.40	5,205.50	
30	2.4.1.3 ทรายหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	4.100	ลบ.ม.	330.66	1,355.70	121.00	496.10	1,851.80	
31	2.4.1.4 เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	52.600	กก.	22.17	1,166.14	4.90	257.74	1,423.88	
32	2.4.1.5 เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	504.000	กก.	20.29	10,226.16	4.90	2,469.60	12,695.76	
33	2.4.1.6 ลวดผูกเหล็ก	16.700	กก.	46.73	780.39			780.39	
34	2.4.1.7 ทาสีคันหิน	14.900	ตร.ม.	107.72	1,605.02			1,605.02	
35	2.4.1.8 ฉาบปูนขัดมันเรียบ	10.000	แห่ง	80.28	802.80	96.00	960.00	1,762.80	
36	2.4.1.9 ปูนทรายปรับระดับ	62.400	ตร.ม.	83.31	5,198.54	75.00	4,680.00	9,878.54	
37	2.4.1.10 กระเบื้องปูพื้น ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. รุ่น Mable	41.600	ตร.ม.	976.25	40,612.00	181.00	7,529.60	48,141.60	
38	2.4.1.11 กระเบื้องปูพื้น ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. รุ่น Tokyo M สีเทา	20.800	ตร.ม.	825.00	17,160.00	181.00	3,764.80	20,924.80	
39	2.4.1.12 กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องนำทางคนพิการทางสายตา ขนาด 40x40x3.5 ซม.	60.000	แผ่น	80.00	4,800.00	24.00	1,440.00	6,240.00	
40	2.4.1.13 ปรับพื้นทางเชื่อมทางลาดกับถนนเดิม	10.000	แห่ง	738.04	7,380.40			7,380.40	
41	2.4.2 แบบที่ 2 (จำนวน 2 จุด)								
42	2.4.2.1 คอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 ksc	2.320	ลบ.ม.	1,775.70	4,119.62	329.00	763.28	4,882.90	
43	2.4.2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	2.560	ตร.ม.	243.68	623.82	163.00	417.28	1,041.10	
44	2.4.2.3 ทรายหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	1.080	ลบ.ม.	330.66	357.11	121.00	130.68	487.79	
45	2.4.2.4 เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	12.750	กก.	22.17	282.66	4.90	62.48	345.14	
46	2.4.2.5 เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	120.450	กก.	20.29	2,443.93	4.90	590.21	3,034.14	
47	2.4.2.6 ลวดผูกเหล็ก	4.000	กก.	46.73	186.92			186.92	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานรื้อถอนผิวทางเท้า และคันหินเดิม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ) โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ กส.062/68

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลนครพิษณุโลก / เทศบาลนครพิษณุโลก

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานรื้อถอนผิวทางเท้า และคันหินเดิม**	**101,646.00**	**1.3029**	**132,434.57**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**132,434.57**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 132,434.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน

04 พฤศจิกายน 2569 13:49:52

งานหรือกลุ่มงาน งานรื้อถอนผิวทางเท้า และคันหินเดิม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ) โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ กส.062/68

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลนครพิษณุโลก / เทศบาลนครพิษณุโลก

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	132,434.57	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 132,434.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน

04 พฤศจิกายน 2569 13:49:52

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงใหม่

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ) โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ กส.062/68

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลนครพิษณุโลก / เทศบาลนครพิษณุโลก

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานปรับปรุงใหม่**	**2,294,756.49**	**1.3029**	**2,989,838.23**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,989,838.23**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,989,838.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน

04 พฤศจิกายน 2569 13:49:53

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงใหม่

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ) โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ กส.062/68

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลนครพิษณุโลก / เทศบาลนครพิษณุโลก

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,989,838.23**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,989,838.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน

04 พฤศจิกายน 2569 13:49:53

แบบ ปร.1 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ) โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ กส.062/68

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครพิษณุโลก / เทศบาลนครพิษณุโลก

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(วิโรจน์ รอดเสส)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ทศพร บูรณพงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(กฤษณะพัชร เลี่ยมวิลัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

☑ เห็นชอบ ดำเนินการตามระเบียบฯ
☐ ไม่เห็นชอบ.....

(นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์)
นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก
...../...../.....

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน
04 พฤศจิกายน 2569 13:49:53

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ) โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ กส.062/68

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครพิษณุโลก / เทศบาลนครพิษณุโลก

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน

04 พฤศจิกายน 2569 13:49:53

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ) โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ กส.062/68

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานรื้อถอนผิวทางเท้า และคันหินเดิม จำนวน 1 หลังละ 132,434.57 บาท**	**132,434.57**	
2	**งานปรับปรุงใหม่ จำนวน 1 หลังละ 2,989,838.23 บาท**	**2,989,838.23**	

จร รยวรรธน์ อินต๊ะแสน

04 พฤศจิกายน 2569 13:50:01

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ) โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนเรศวร (ช่วงสะพานเอกาทศรถ ถึงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่ กส.062/68

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(วิโรจน์ รอดเสส)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ทศพร บูรณพงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(กฤษณะพัชร์ เลี่ยมวิลัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

☑ เห็นชอบ ดำเนินการตามระเบียบฯ
☐ ไม่เห็นชอบ.....

จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน
04 พฤศจิกายน 2569 13:50:01

(นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์)
นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก
...../...../.....